


СОГЛАСОВАНО	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Схема раскладки профлиста



Спецификация профлиста

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед, кг	Примечание
		Кровельный профлист			
H1	Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства ГОСТ 24045-2016	H75-750-0,8 l=5400	24	40.2	
H2		H75-750-0,8 l=4650	300	34.6	
H3		H75-750-0,8 l=5800	20	43.2	
H4		H75-750-0,8 l=2950	96	21.8	

1. Профлисты монтировать после установки прогонов покрытия в проектное положение. К началу монтажа профлистов должны быть окончательно окрашены металлоконструкции каркаса согласно проекта.
2. В местах пересечения профлиста со стойками факхверка, профлист подрезать по месту.
3. Длину профлистов при необходимости уточнить по месту.
4. Крепление профлиста к прогонам выполнять самонарезающими винтами В6х25 по ТУ 67-18-173-95 в комплекте с уплотнительной шайбой ШУ-6 через волну, на крайних опорах – в каждой волне; между собой крепить комбинированными заклепками по ТУ 67-18-174-95 с шагом 300-500 мм.
5. Окраска профлиста с внутренней стороны (со стороны помещений) по желанию заказчика , с наружной стороны – без окраски.

							PRO_K_И_001198					
Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Многоквартирный жилой дом с встроено-присоединенным дошкольным учреждением на первом этаже, г. Москва			Стадия	Лист	Листов
Разработал											17	
Проверил												
Т.контр.												
Н. контр.							Схема раскладки профлиста					
Утв.												